


при заказе свыше 20мл. применяется скидка

**ВЫШКА-ТУР ВСР-1 (0,7х1,6)**

Предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 8 метров.  
Рабочая нагрузка: 250 кг. Рабочая площадка: 0,7х1,6м.  
Сборка вертикальных элементов "труба в трубу"  
Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. Крепление стяжек - с помощью флажковых замков.

**Б.Блок  
272,38**

Рисунок	Общая высота, м	Количество секций	Высота до настила, м	Высота достигаемая м	Размер площадки, м	Вес, кг.	Цена с НДС, БР	Цена со стабилизаторами
<b>Площадка 0,7х1,6 м</b>								
	2,7	1+1	1,4	4	0,7х1,6	67	351,99р.	
	3,9	2+1	2,6	5	0,7х1,6	85	431,60р.	
	5,1	3+1	3,8	6	0,7х1,6	103	511,21р.	578,26
	6,3	4+1	5	7	0,7х1,6	121	590,82р.	657,87
	7,5	5+1	6,2	8	0,7х1,6	139	670,43р.	737,48
	секция	1	-	-	-	-	18	79,61р.

Боковые стабилизаторы для большей устойчивости 67,05

**ВЫШКА-ТУР ВСР-4 (2,0х1,2)**

Предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 20 метров.  
Рабочая нагрузка: 250 кг. Рабочая площадка: 2,0х1,2м.  
Сборка вертикальных элементов "труба в трубу"  
Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. Крепление стяжек - с помощью флажковых замков.

**Б.БЛОК  
369,82**

Рисунок	Общая высота, м	Количество секций	Высота до настила, м	Высота достигаемая м	Размер площадки, м	Вес, кг.	Цена с НДС, БР	Цена со стабилизаторами
<b>Площадка 2 х 1,2 м</b>								
	2,8	1+1	1,5	3,8	2,0х1,2	95	454,68р.	
	4	2+1	2,7	5	2,0х1,2	115	539,54р.	
	5,2	3+1	3,9	6,2	2,0х1,2	135	624,40р.	
	6,4*	4+1	5,1	7,4	2,0х1,2	155	709,26р.	776,31
	7,6*	5+1	6,3	8,6	2,0х1,2	175	794,12р.	861,17
	8,8*	6+1	7,5	9,8	2,0х1,2	195	878,98р.	946,03
	10*	7+1	8,7	11	2,0х1,2	215	963,84р.	1 030,89
	11,2*	8+1	9,9	12,2	2,0х1,2	235	1 048,70р.	1 115,75
	12,4*	9+1	11,1	13,4	2,0х1,2	255	1 133,56р.	1 200,61
	13,6	10+1	12,3	14,6	2,0х1,2	275	1 218,42р.	1 285,47
	14,8*	11+1	13,5	15,8	2,0х1,2	295	1 303,28р.	1 370,33
	16*	12+1	14,7	17	2,0х1,2	315	1 388,14р.	1 455,19
	17,2*	13+1	15,9	18,2	2,0х1,2	335	1 473,00р.	1 540,05
	18,4*	14+1	17,1	19,4	2,0х1,2	355	1 557,86р.	1 624,91
секция	1	-	-	-	-	20	84,86р.	

Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. 67,05

**ВЫШКА-ТУР ВСР-7 (2,0х2,0)**

Предназначена для проведения строительно-монтажных и ремонтных работ на высоте до 22 метров.  
Сборка вертикальных элементов "труба в трубу"  
Габариты рабочей площадки - 2,0 х 2,0 метров (4 части настила). Нагрузка на настил - 250 кг.  
Боковые стабилизаторы для большей устойчивости. Крепление стяжек - с помощью флажковых замков.

**Б.Блок  
450,47**

Рисунок	Общая высота, м	Количество секций	Высота до настила, м	Высота достигаемая м	Размер площадки, м	Вес, кг.	Цена с НДС, БР	Цена со стабилизаторами
<b>Площадка 2,0 х 2,0 м</b>								
	2,7	1+1	1,4	3,7	2,0х2,0	126	552,09р.	
	3,9	2+1	2,6	4,9	2,0х2,0	148	653,71р.	
	5,1	3+1	3,8	6,1	2,0х2,0	170	755,33р.	
	6,3	4+1	5,0	7,3	2,0х2,0	192	856,95р.	
	7,5	5+1	6,2	8,5	2,0х2,0	214	958,57р.	
	8,7	6+1	7,4	9,7	2,0х2,0	236	1 060,19р.	
	9,9	7+1	8,6	10,9	2,0х2,0	258	1 161,81р.	
	11,1	8+1	9,8	12,1	2,0х2,0	280	1 263,43р.	
	12,3	9+1	11,0	13,3	2,0х2,0	302	1 365,05р.	
	13,5	10+1	12,2	14,5	2,0х2,0	324	1 466,67р.	
	14,7	11+1	13,4	15,7	2,0х2,0	346	1 568,29р.	
	15,9	12+1	14,6	16,9	2,0х2,0	368	1 669,91р.	
	17,1	13+1	15,8	18,1	2,0х2,0	390	1 771,53р.	
	18,3	14+1	17,0	19,3	2,0х2,0	412	1 873,15р.	
	19,5	15+1	18,2	20,5	2,0х2,0	434	1 974,77р.	
	20,7	16+1	19,4	21,7	2,0х2,0	456	2 076,39р.	
секция	1	-	-	-	-	22	101,62р.	

\*вышки-туры рекомендуется комплектовать дополнительными стабилизаторами: 67,05 с НДС.

С уважением специалист отдела продаж строительного оборудования Владимир 8 (029) 377-06-06